PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT NAWIERZCHNI JEZDN I CHODNIKÓW W CIĄGU UL. OKRZEI
ADRES INWESTYCJI	:	42-500 BĘDZIN, UL. 11-LISTOPADA
INWESTOR	:	URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ WRM
ADRES INWESTORA	:	42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	DROGOWA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	16.05.2017 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY OKRZEI					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI JEZDNI**			
1 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - cegła klinkierowa z rozbiórki jest własnością Zamawiającego, należy wywieźćją w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km NA JEZDNI 5,2x426=2215,2 2215.2	m2 m2	 2215.20	
				RAZEM	**2215.20**
2 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z odwozem i utylizacją NA CHODNIKU 179.6	m2 m2	 179.60	
				RAZEM	**179.60**
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utylizacją 310 310	m m	 310.00	
				RAZEM	**310.00**
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją 304+288=592,0 592	m m	 592.00	
				RAZEM	**592.00**
5 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, wraz z odwozem i utylizacją 685,6+823,4=1509,0 1509	m2 m2	 1509.00	
				RAZEM	**1509.00**
6 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 852x0,06= 51,12 51.12	m3 m3	 51.12	
				RAZEM	**51.12**
7 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 426x2=852,00 852	m m	 852.00	
				RAZEM	**852.00**
8 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 592	m m	 592.00	
				RAZEM	**592.00**
9 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 15cm - wraz z odwozem i utylizacją 1688,6+735,0 m2 2423.6	m2 m2	 2423.60	
				RAZEM	**2423.60**
10 d.1	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm CHODNIK i ZJAZDY 2423.6	m2 m2	 2423.60	
				RAZEM	**2423.60**
11 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej NA CHODNIKU i ZJAZDACH 2423.6	m2 m2	 2423.60	
				RAZEM	**2423.60**
12 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - wraz z odwozem i utylizacją 6,2x426=2641,2 2641.2	m2 m2	 2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
13 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2641.2	m2 m2	 2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
14 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2641.2	m2 m2	 2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
15 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2641.2	m2 m2	 2641.20	

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**2641.20**
16 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		2641.2	m^2	2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
17 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m^2		
		2641.2	m^2	2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
18 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		2641.2	m^2	2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
19 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m^2		
		2641.2	m^2	2641.20	
				RAZEM	**2641.20**
20 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	**16.00**
21 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
22 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		64	szt.	64.00	
				RAZEM	**64.00**
23 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	**10.00**
24 d.1	KALK. WŁASNA	PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Z ZATWIERDZENIEM NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
25 d.1	KALK. WŁASNA	OBSŁUGA GEODEZYJNA ORAZ OPERAT GEODEZYJNY POWYKONAWCZY Z NANIESIENIEM NA ZASOBY GEODEZYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
26 d.1	kalk. własna	Oznakowanie pionowe	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	**5.00**
27 d.1	KNR AT-04 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym	m^2		
		50	m^2	50.00	
				RAZEM	**50.00**
28 d.1	kalk. własna	Montaż odwodnienia liniowego	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	**60.00**
29 d.1	kalk. własna	Uzupełnienie zieleni w pasie drogowym - rozścielenie warstwy humusu gr. min. 10 cm i obsianie trawą	m^2		
		850	m^2	850.00	
				RAZEM	**850.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin