PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA W UL. Pokoju W BĘDZINIE
ADRES INWESTYCJI : 42-500 BĘDZIN, UL. Pokoju
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ WRM
ADRES INWESTORA : 42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEBASTIAN DZIEDZIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHODNIK - UL. POKOJU					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	**120.00**
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
		6.6	m^3	6.60	
				RAZEM	**6.60**
3 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi wraz z utylizacją 150,00x0,15=22,5 m3	m^3		
		57	m^3	57.00	
				RAZEM	**57.00**
4 d.1	kalk. własna	Wywóz gruzu bet. i ziemi wraz z utylizacją: 1)Krawężnik 120*0,15*0,30=5,4m3 2)Ława 6,6,00m3	m^3		
		12	m^3	12.00	
				RAZEM	**12.00**
2		**CHODNIK**			
5 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- wej	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	**120.00**
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		5.4	m^3	5.40	
				RAZEM	**5.40**
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	**40.00**
8 d.2	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 23 x5,00=115 m2	m^2		
		115	m^2	115.00	
				RAZEM	**115.00**
9 d.2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m^2		
		115	m^2	115.00	
				RAZEM	**115.00**
10 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
11 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 20x2=40,0 m2	m^2		
		33	m^2	33.00	
				RAZEM	**33.00**
12 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		10	t	10.00	
				RAZEM	**10.00**
13 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Ułożenie nawierzchni z destruktu - grubość po zagęszczeniu 10 cm analogia	m^2		
		300	m^2	300.00	
				RAZEM	**300.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin