Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU					
1		**Rozdział 1**			
1.1		**WYMAGANIA OGÓLNE**			
1.1.1		Koszty organizacji i zabezpieczenia zaplecza i placu budowy	ryczałt		
		1	ryczałt	1.000	
				RAZEM	**1.0**
1.1.2		Pełna obsługa geodezyjna i geologiczna robót budowlanych	ryczałt		
		1	ryczałt	1.000	
				RAZEM	**1.0**
1.2		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1.2.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0.25	ha	0.250	
				RAZEM	**0.250**
1.2.2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm	szt		
		125	szt	125.000	
				RAZEM	**125.0**
1.2.3	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	**14.0**
1.2.4	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 26-35 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.0**
1.2.5	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni	szt		
		140	szt	140.000	
				RAZEM	**140.0**
1.2.6	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m^3		
		140*0.21	m^3	29.400	
				RAZEM	**29.400**
1.2.7		Koszt przyjęcia odpadów biodegradowalnych na wysypisko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.0**
1.2.8	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu	m^2		
		800	m^2	800.000	
				RAZEM	**800.0**
1.2.9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3		
		150	m^3	150.000	
				RAZEM	**150.0**
1.2.10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m^3		
		150	m^3	150.000	
				RAZEM	**150.0**
1.2.11		Koszt przyjecia odpadów na składowisko komunalne	t		
		150*1.6	t	240.000	
				RAZEM	**240.0**
1.2.12	KNR 2-01 0229-0202	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 74 kW (100 KM)	m^3		
		2500	m^3	2500.000	
				RAZEM	**2500.0**
1.2.13	KNR 2-01 0229-0502	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 74 kW (100 KM) Krotność = 2	m^3		
		2500	m^3	2500.000	
				RAZEM	**2500.0**
1.2.14	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka podmurówki	m^3		
		60*0.3*0.3	m^3	5.400	
				RAZEM	**5.400**
1.2.15	KNR 2-25 0319-01 analogia	Budowa ogrodzenia - ogrodzenie systemowe wys. 1,5m, wraz z podmurówką, na dł. 50m.	m^2		
		50*1.5	m^2	75.000	
				RAZEM	**75.000**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin