PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa chodnika w ciągu ul.1go Maja
ADRES INWESTYCJI	:	42-500 Będzin ul.1go Maja
INWESTOR	:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta
ADRES INWESTORA	:	42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	16.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHODNIK - ul.1go Maja					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.20	km	0.20	
				RAZEM	**0.20**
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		102+105+65			
		272.00	m	272.00	
				RAZEM	**272.00**
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m^3		
		272*0,055			
		14.96	m^3	14.96	
				RAZEM	**14.96**
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		150.00	m	150.00	
				RAZEM	**150.00**
5 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		300.00	m^2	300.00	
				RAZEM	**300.00**
6 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m^2		
		85*2+65*2			
		300.00	m^2	300.00	
				RAZEM	**300.00**
7 d.1	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją:	m^3		
		krawężniki+ławy 12,24+14,96=27,20			
		obrzeza 3,60			
		chodniki15,00			
		Ziemia 78,00			
		123.80	m^3	123.80	
				RAZEM	**123.80**
2		**NAWIERZCHNIA**			
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		300.00	m^2	300.00	
				RAZEM	**300.00**
9 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		300.00	m^2	300.00	
				RAZEM	**300.00**
10 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		102+170			
		272.00	m	272.00	
				RAZEM	**272.00**
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		272*0,045			
		12.24	m^3	12.24	
				RAZEM	**12.24**
12 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m		
		150.00	m	150.00	
				RAZEM	**150.00**
13 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m^2		
		Ciąg pieszy kolor szary,na przejsciach kostka integracyjna			
		300.00	m^2	300.00	
				RAZEM	**300.00**
14 d.2	KNR 2-31 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		25.00	m^2	25.00	
				RAZEM	**25.00**
15 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.	t		
		272*0,3*0,08*2,5			
		16.32	t	16.32	
				RAZEM	**16.32**
16 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m^2		
		272*1			
		272.00	m^2	272.00	
				RAZEM	**272.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	**8.00**
18 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
19 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin