PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont chodnika w ciągu ul. Szymborskiej 2B
ADRES INWESTYCJI	:	42-500 Będzin ul.Szymborskiej
INWESTOR	:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta
ADRES INWESTORA	:	42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	16.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHODNIK - ul. Szymborskiej 2B					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.25	km km	0.25	
				RAZEM	**0.25**
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 130+60+60 250.00	m m	250.00	
				RAZEM	**250.00**
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. 250*0,055 13.75	m^3 m^3	13.75	
				RAZEM	**13.75**
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 130+60+60+60 310.00	m m	310.00	
				RAZEM	**310.00**
5 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. 0,2*0,5*38 2.28	m^3 m^3	2.28	
				RAZEM	**2.28**
6 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm. 130*4+60*3+60*2+2,2*4+4*5=848,80 848.80	m^2 m^2	848.80	
				RAZEM	**848.80**
7 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm 848.80	m^2 m^2	848.80	
				RAZEM	**848.80**
8 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 12 cm 130*2,5 325.00	m^2 m^2	325.00	
				RAZEM	**325.00**
9 d.1	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: krawężniki+ławy 11,25+13,75=25 obrzeża: 7,44 Gruz 2,28 Nawierzchnia mma 42,44 Ziemia 169,76+39 285.92	m^3 m^3	285.92	
				RAZEM	**285.92**
2		**NAWIERZCHNIA**			
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 848.80	m^2 m^2	848.80	
				RAZEM	**848.80**
11 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm 848.80	m^2 m^2	848.80	
				RAZEM	**848.80**
12 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 130+130+60+60 380.00	m m	380.00	
				RAZEM	**380.00**
13 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 380*0,045 17.1	m^3 m^3	17.10	
				RAZEM	**17.10**
14 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 130+60+60+45+2,2+2,2 299.40	m m	299.40	
				RAZEM	**299.40**
15 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ciąg pieszy kolor szary, wjazdy kolor czerwony,na przejsciach kostka integracyjna	m^2		

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		848.80	m^2	848.80	
				RAZEM	**848.80**
16 d.2	KNR 2-31 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5*2,5*2,5 16,25 50.00	m^2 m^2	 50.00	
				RAZEM	**50.00**
17 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. 250*0,3*0,08*2,5 15	t t	 15.00	
				RAZEM	**15.00**
18 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 250*1 250.00	m^2 m^2	 250.00	
				RAZEM	**250.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin