PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa infrastruktury biwakowej, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin
ADRES INWESTYCJI	:	Będzin, rejon ul. Brzozowieckiej, działki nr 139/1; 61/2; 137,2; 34 i 35, obręb: 0001 Będzin
INWESTOR	:	Miasto Będzin
ADRES INWESTORA	:	ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin
BRANŻA	:	zagospodarowanie terenu, mała architektura
DATA OPRACOWANIA	:	18.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa infrastruktury biwakowej, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin					
A		**Urządzenia infrastruktury biwakowej**			
A.1		**Ławka ogniskowa z bali**			
1 d.A. 1	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	Ławka ustawiona zgodnie z podaną lokalizacją. 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	**5.000**
A.2		**Zestaw Stół + 2 Ławki z bali**			
2 d.A. 2	Wycena na podstawie cennika producenta urządzeń wycena indywidualna	Tablica zamontowana według instrukcji instalacji. 1. Wytyczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z zagospodarowaniem terenu i z dokumentacją producenta. 2. Posadowienie / zabetonowanie urządzenia w podłożu na głębokości zgodnej z określoną w dokumentacji producenta. 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	**4.000**
A.3		**Ułożenie obrzeży betonowych 60x200x1000mm**			
3 d.A. 3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 4*12	m m	 48.000	
				RAZEM	**48.000**
4 d.A. 3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (4*12)*0.15*0.15	m^3 m^3	 1.080	
				RAZEM	**1.080**
5 d.A. 3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 4+3+4	m m	 11.000	
				RAZEM	**11.000**
A.4		**Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych**			
6 d.A. 4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Krotność = 0.75 4*8	m^2 m^2	 32.000	
				RAZEM	**32.000**
A.5		**Wykonanie nawierzchni z szarej kostki chodnikowej**			
7 d.A. 5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej SZAREJ typu Holland, grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 4*8	m^2 m^2	 32.000	
				RAZEM	**32.000**
A.6		**Wykonanie kręgu ogniskowego**			
8 d.A. 6	KNR 2-31 0404-01 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce piaskowej 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	**4.500**
B		**Ułożenie trawy z rolki wraz z przygotowaniem podłoża**			
9 d.B	kalk. własna	Ułożenie trawy z rolki wraz z przygotowaniem podłoża 1300	m^2 m^2	 1300.000	
				RAZEM	**1300.000**
C		**Zakup i montaż drewnianych przebieralni**			
10 d.C	kalk. własna	Zakup i montaż drewnianych przebieralni 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	**2.000**