

UWAGA:

1. OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZGODNIE Z LEGENDĄ GEODEZYJNĄ
2. Z UWAGI NA ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSZELKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE.
3. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE ZGODNIE Z NORNĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI WYMAGANYCH ODLEGŁOŚCI OD ISTNIEJĄCYCH SIECI.
4. WŁĄCZENIE LATARNI SIECI KABLOWEJ W PROJEKTOWANY KABEL NASTĄPI PO JEGO ROZCIĘCIU I WPROWADZENIU DO WNĘKI SŁUPOWEJ. DO PODŁĄCZENIA STOSOWAĆ IZOLACYJNE ZŁĄCZE KABLOWE TYPU IZK LUB TYPU "SINTUR".
5. KABEL WYPROWADZONY NA SIEĆ NAPOWIETRZNĄ UKŁADAĆ W RURZE "AROT" TYPU SV-50 Z ZASTOSOWANIEM UCHWYTÓW TYPU FR.
6. POSADOWIENIE SŁUPÓW SIECI KABLOWEJ ORAZ ZAMYKANIE WNĘKI SŁUPOWEJ ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM PRODUCENTA SŁUPÓW DLA UM BĘDZIN.

LEGENDA:

- PROJ. LINIA KABLOWA nn 1kV ZASILAJĄCA LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO - KABEL TYPU YKY 4x16mm2 UŁOŻONY BEZPOŚREDNIO W ZIEMI.
- PROJ. LATARNIA SIECI KABLOWEJ - SŁUP STALOWY STOŻKOWY OC. Z WNĘKĄ TYPU SSO 60/70/4; Ho=7,0m (MALOWANY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM) Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ TYPU SGS-102/100W PHILIPS Z LAMPĄ SODOWĄ O MOCY 100W ZAMONTOWANĄ NA WIERZCHOŁKU SŁUPA A WYSOKOŚCI 7,5m PRZY UŻYCIU WYSIĘGNIKA W1 F1 A5/15.
- PROJ. UZIEMIENIE ROBOCZE PRZEWODU NEUTRALNEGO "N" (ZEROWEGO); R<30 omów.
- PROJ. PRZECISK STEROWANY WYKONANY RURĄ "AROT" TYPU SRS 110mm
- PROJ. RURA OSŁONOWA "AROT" TYPU DVK 110mm NA PROJ. KABLU W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z NAWIERZCHNIĄ UTWARDZONĄ LUB ISTN. UZBROJENIEM PODZIEMNYM.
- PROJ. RURA OSŁONOWA DZIELONA WZDŁUŻNIE "AROT" TYPU A 120 PS NA ISTN. UZBROJENIU W MIEJSCU ZBLIŻENIA LUB SKRZYŻOWANIA Z PROJ. URZĄDZENIEM ELEKTROENERGETYCZNYM.
- ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STANOWISKIEM SŁUPOWYM
- ISTN. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA Z LATARNIĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
- eNN ISTN. KABEL ENERGETYCZNY nn.
- eŚN ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ŚN.
- t ISTN. KANALIZACJA TELETECHNICZNA
- V ISTN. WODOCIĄG
- G ISTN. GAZOCIĄG
- K ISTN. KANALIZACJA SANITARNA LUB DESZCZOWA.
- GRANICA OPRACOWANIA.
- GRANICA I NUMER DZIAŁKI.
- 1m GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM O UDZIELENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBIEKTÓW LINIOWYCH PODZIEMNYCH STANOWIĄCYCH INWESTYCJĘ CELU PUBLICZNEGO - PAS TECHNOLOGICZNY CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU O SZEROKOŚCI 1m.

PRO IN BUD - T

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. DĄBSKIEGO 5/88

AUTOR	inż. Tomasz Mikrut nr.upr. 436/85	DATA: 03.2007r.		INWESTOR: Gmina Będzin z siedzibą w Będzinie 42-500 Będzin, ul.11 Listopada 20
SPRAWDZIŁ	inż. Marek Mikrut nr. upr. 666/83			TEMAT: Oświetlenie ulicy Rzemieślniczej i ulicy Produkcyjnej w Będzinie - Łagiszy
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		FAZA: PB+PW	OBIEKT: Sieć kablowa oświetlenia ulicznego
SKALA: —	TREŚĆ RYSUNKU: Schemat zasilania linii kablowej oświetlenia ulicznego.			NUMER RYSUNKU: 3E