

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CHODNIK I ZJAZDY WCIAGU UL. ODKRYWKOWEJ					
1					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	780.00	
		780			
				RAZEM	780.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0803-03	NA JEZDNI	m ²	390.00	
	0803-04	(0,5x780)=390			
		390			
				RAZEM	390.00
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03		m	780.00	
		780			
				RAZEM	780.00
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03		m ³	46.80	
		780x0,06=46,80			
		46.80			
				RAZEM	46.80
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02		m	649.00	
		780,0-131,0=649,0			
		649.0			
				RAZEM	649.00
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-07	NA WJAZDACH	m ²	713.80	
	0802-08				
		713,80			
		713.8			
				RAZEM	713.80
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - oferent sam określa odległość odwozu	m ³		
d.1	0108-11		m ³	128.70	
	0108-12				
		128.70			
				RAZEM	128.70
2					
ROBOTY ZIEMNE					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - oferent sam określa odległość odwozu	m ³		
d.2	0205-04		m ³	373.15	
	0214-04				
		NA ZJAZDACH I CHODNIKACH			
		(713,80x0,25)+(973x0,20)=373,15			
		373.15			
				RAZEM	373.15
3					
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	62.40	
		(0,08x 780)=62,4			
		62.40			
				RAZEM	62.40
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-01		m	539.00	
		780-131=539			
		539			
				RAZEM	539.00
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe NAJAZDOWE o wymiarach 15x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-01		m	131.00	
		131			
				RAZEM	131.00
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05		m	941.40	
		780+161,4=941,4			
		941.4			
				RAZEM	941.40
13	KNR 2-31	Chodniki z mieszanki grysowej asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0503-01	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW NAW. JEZDNI PRZY KRAWĘŻNIKU	m ²	390.00	
	0503-02				
		(0,5x780)=390			
		390			
				RAZEM	390.00
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-03	(PODBUDOWA NA CHODNIKU)	m ²	973.50	
		649x1,5=973,5			
		973.5			
				RAZEM	973.50
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0204-03	PODBUDOWA NA WJAZDACH			
	0204-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		713.80	m ²	713.80	
				RAZEM	713.80
16	KNR 2-31 d.3 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej (KOSTKA SZARA NA CHODNIKACH) 973.5	m ² m ²		
				973.50	
				RAZEM	973.50
17	KNR 2-31 d.3 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej (KOSTKA KOLOROWA NA ZJAZDACH) 713.8	m ² m ²		
				713.80	
				RAZEM	713.80
18	KNR 2-31 d.3 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 10	szt. szt.		
				10.00	
				RAZEM	10.00
19	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 26	szt. szt.		
				26.00	
				RAZEM	26.00
20	KNR 2-01 d.3 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 780x0,5=390,0 390	m ² m ²		
				390.00	
				RAZEM	390.00
21	KNR 2-21 d.3 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 390x0,06=23,40 23.40	m ³ m ³		
				23.40	
				RAZEM	23.40
22	KNR 2-21 d.3 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 390	m ² m ²		
				390.00	
				RAZEM	390.00