


Zestawiono według firmy Brug Polska (można przyjąć artykuły dowolnej firmy o podobnych parametrach)

Wykonać 11 zestawów

| Zestawienie elementów 1 zestawu | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Poz | Nazwa | Nr artykułu | Ilość sztuk | Metry bieżące |
| 1 | Wspornik mocowany do ściany | 341 510 001 | 4 | |
| 2 | Zacisk linowy krzyżowy | 61876 | 4 | |
| 3 | Linki splotowe 4mm l= 300cm | 29274 | 2x 3.0m | 6m |


 autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
 41-605 Świętochłowice ul. Moniuszki 3/8 tel., fax: 0/32 245 39 61

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------------|
| zadanie inwestycyjne | Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku | | |
| adres | Będzin, dworzec kolejowy Będzin Miasto dz. nr 27 | | |
| projekt | Projekt wykonawczy przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzynie na działce nr 27 | | |
| nazwa rys. | Liny na porost pnączy- detal | | |
| branża | Architektura i Konstrukcja | | edycja 0 |
| projektował | mgr inż. arch. Jan Pudło upr. proj. 482/85 | | skala: 1 : 5,1:10,1:20,1:50 |
| sprawdził | mgr inż. arch. Piotr Kózka upr. proj. 1275/94 | | nr rys AB 25 |