PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT DROGI DOJAZDOWEJ
ADRES INWESTYCJI	:	42-500 BĘDZIN, UL. BRZOZOWICKA BOCZNA
INWESTOR	:	URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ WRM
ADRES INWESTORA	:	42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	SEBASTIAN DZIEDZIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	20.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BRZOZOWICKA BOCZNA					
1		**NAWIERZCHNIA**			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
		0.18	km	0.18	
				RAZEM	**0.18**
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m^3		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi wraz z utylizacją			
	0214-03	180*7*0,10=126,00 m3			
		126	m^3	126.00	
				RAZEM	**126.00**
2		**DROGA DOJAZDOWA**			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m^2		
d.2	0204-03	zagęszczeniu 10 cm			
	0204-04	180,00x6,00=1080,00m2			
		1080	m^2	1080.00	
				RAZEM	**1080.00**
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-	m^2		
d.2	0106-03	czeniu.			
		180,00x6,00=1080,00m2			
		1080	m^2	1080.00	
				RAZEM	**1080.00**
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-	m^2		
d.2	0811-02	pełnieniem spoin piaskiem			
		800	m^2	800.00	
				RAZEM	**800.00**
6	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odleg-	t		
d.2	1507-06	łość do 6,0 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t			
		320	t	320.00	
				RAZEM	**320.00**
7	KNR 13-12	Ułożenie nawierzchni z nowych płyt drogowychżelbetowych pełnych	m^2		
d.2	1501-01				
		280	m^2	280.00	
				RAZEM	**280.00**
8	KNR 13-12	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych-analogia płyty z	m^2		
d.2	1501-01	demontazu			
		800	m^2	800.00	
				RAZEM	**800.00**
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m^2		
d.2	0114-07	15 cm			
	0114-08				
		180	m^2	180.00	
				RAZEM	**180.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin