PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA
ADRES INWESTYCJI : UL.KIJOWSKA
INWESTOR : UM BĘDZIN
ADRES INWESTORA : 11 LISTOPADA 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEBASTIAN DZIEDZIC
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni chodnika					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
2 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km WRAZ Z UTYLIZACJĄ 80x1,7x0,15	m^3		
		20.4	m^3	20.400	
				RAZEM	**20.400**
2		**CHODNIK**			
3 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		4.4	m^3	4.400	
				RAZEM	**4.400**
4 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
5 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
6 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
7 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		120	m^2	120.000	
				RAZEM	**120.000**
8 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m^2		
		16	m^2	16.000	
				RAZEM	**16.000**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin