Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie terenu 11go Listopada 20					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,02	km	0,02	
				RAZEM	**0,02**
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		35,00			
		35,00	m	35,00	
				RAZEM	**35,00**
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m^3		
		35*0,055			
		1,92	m^3	1,92	
				RAZEM	**1,92**
4 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm,	m^2		
		30*5,5			
		165,00	m^2	165,00	
				RAZEM	**165,00**
5 d.1	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją:	m^3		
		krawężniki+ławy 1,58+1,93=3,51			
		Ziemia 79,20			
		82,71	m^3	82,71	
				RAZEM	**82,71**
2		**NAWIERZCHNIA**			
6 d.2	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm wraz z wykopem i zasypaniem+taśma	m		
		40,00	m	40,00	
				RAZEM	**40,00**
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m^2		
		30,0*5,5			
		165,00	m^2	165,00	
				RAZEM	**165,00**
8 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm.	m^2		
		30*5,5			
		165,00	m^2	165,00	
				RAZEM	**165,00**
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		35+30+5+5			
		75,00	m	75,00	
				RAZEM	**75,00**
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		75*0,045			
		3,38	m^3	3,38	
				RAZEM	**3,38**
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m^2		
		165,00	m^2	165,00	
				RAZEM	**165,00**
12 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.	t		
		35*0,5*0,08*2,5			
		3,50	t	3,50	
				RAZEM	**3,50**
13 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m^2		
		60			
		60,00	m^2	60,00	
				RAZEM	**60,00**

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: UM Będzin