Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Parking - ul.dr. Tadeusza Kosibowicza					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.02	km	0.02	
				RAZEM	**0.02**
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		34,00			
		34.00	m	34.00	
				RAZEM	**34.00**
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m^3		
		34*0,055			
		1.87	m^3	1.87	
				RAZEM	**1.87**
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	**14.00**
5 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		42.00	m^2	42.00	
				RAZEM	**42.00**
6 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m^2		
		152.00	m^2	152.00	
				RAZEM	**152.00**
7 d.1	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją:	m^3		
		krawężniki+ławy 1,53+1,87=3,40			
		Obrzeże+płytki 0,34+2,1			
		Ziemia 72,96			
		77.50	m^3	77.50	
				RAZEM	**77.50**
2		**NAWIERZCHNIA**			
8 d.2	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm wraz z wykopem i zasypaniem+taśma	m		
		15.00	m	15.00	
				RAZEM	**15.00**
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		152.00	m^2	152.00	
				RAZEM	**152.00**
10 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m^2		
		152.00	m^2	152.00	
				RAZEM	**152.00**
11 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		15.00	m	15.00	
				RAZEM	**15.00**
12 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		20+20+5+5+16+4			
		70.00	m	70.00	
				RAZEM	**70.00**
13 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		70*0,045			
		3.15	m^3	3.15	
				RAZEM	**3.15**
14 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m^2		
		142.00	m^2	142.00	
				RAZEM	**142.00**
15 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.	t		
		40*0,5*0,08*2,5			
		4.00	t	4.00	
				RAZEM	**4.00**
16 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m^2		
		35			
		50.00	m^2	50.00	
				RAZEM	**50.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin