PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : pracownia matematyczna - SP6

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Wymiana podłogi**			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m^2		
		61	m^2	61.000	
				RAZEM	**61.000**
2 d.1	KNR AT-23 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 15x60	m^2		
		61	m^2	61.000	
				RAZEM	**61.000**
3 d.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	**61.000**
2		**Malowanie ścian i sufitu**			
4 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		61	m^2	61.000	
				RAZEM	**61.000**
5 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		125	m^2	125.000	
				RAZEM	**125.000**
6 d.2	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m^2		
		125	m^2	125.000	
				RAZEM	**125.000**
7 d.2	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m^2		
		45	m^2	45.000	
				RAZEM	**45.000**
8 d.2	KNR 2-02 1514-01	Fototapeta winylowa	m^2		
		27	m^2	27.000	
				RAZEM	**27.000**
9 d.2	kalk. własna	Montaż paneli ściennych	m^2		
		27	m^2	27.000	
				RAZEM	**27.000**
10 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m^2		
		61	m^2	61.000	
				RAZEM	**61.000**
3		**Roboty elektryczne**			
11 d.3	kalk. własna	Modernizacja instalacji elektrycznej i informatycznej wg. załączonego projektu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4		**Pozostałe roboty budowlane**			
12 d.4	KNR 2-02 1017-02	Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.4	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
14 d.4	KNR 2-02 1507-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m^2 p.o.		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana			
		2.5	m^2 p.f.p.		2.500
		15	m^2 p.o.	15.000	
				RAZEM	**15.000**
15 d.4	kalk. własna	Koszty wywozu i utylizacji materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin