

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ul. Orkana w Będzinie
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin ul.Orkana
INWESTOR : Urząd Miasta Referat Strategii i Inżynierji Miejskiej
ADRES INWESTORA : 42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie nawierzchni ul.Orkana w Będzinie					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.10	km km	0.10	
				RAZEM	0.10
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 380.00	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
3	d.1 kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: Ziemia 95,00 95.00	m ³ m ³	95.00	
				RAZEM	95.00
2		NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 380.00	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
5	KNR 2-31 d.2 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 25 cm 100 MPa 380.00	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
6	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00