Katowice, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach

GL.ZUZ.2.421.208.2018.BD 3510

DECYZJA
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KATOWICACH

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. i, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 i pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), na wniosek Pana Michała Pawlika, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Będzin – ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin,

ORZEKAM

I. Gmina Będzin otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę istniejącej kładki i budowę nowej kładki dla pieszych nad rzeką Przemszą, na działkach o numerach geodezyjnych: 114/5, 114/6, 114/9 k.m. 23, obręb Będzin, gmina Będzin, o następujących parametrach:
   a) długość całkowita: 24,40 m
   b) szerokość: 3,623 m
   c) światło pionowe: 3,17 m
   d) rzędna spodu konstrukcji nośnej: 256,17 m n.p.m.
   e) rzędna dna cieku: 253,00 m n.p.m.
   f) współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5576804.95, Y=6580282.69

II. Gmina Będzin otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Przemszy na długości 592 m, wzdłuż projektowanej ścieżki pieszej, na działce o numerze geodezyjnym 114/5 k.m. 23, obręb Będzin, gmina Będzin.

   1. Umocnienie zostanie wykonane w postaci ścianki szczelnej z PVC o wysokości 2,0 m.
   2. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
      a) początek umocnienia: X=5577251.11, Y=6580258.08
      b) koniec umocnienia: X=5576639.39, Y=6580258.85

III. Gmina Będzin otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie na rzece Przemszy przystani wodnej z pomostem pływającym, wyposażonym w trap wejściowy, na działkach o numerach geodezyjnych 114/5, 131/17 k.m. 23, obręb Będzin, gmina Będzin.

   1. Pomost pływający zbudowany będzie z konstrukcji stalowej, na pływakach wypornościowych ze spienionego polistyrenu. Pomost będzie kotwiony w dnie za pomocą łańcuchów kotwicznych i martwych kotwic lub pali wkręcanych w dno i mocowanych do pomostu. Konstrukcja pomostu umożliwia jego demontaż.
   2. Wymiary pomostu wynoszą: 2,0x24,0 m, a wymiaru trapu: 2,0x2,0 m.

3. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000, pomostu pływającego:
   a) początek: X=5577174.68, Y=6580260.42
   b) koniec: X=5577150.77, Y=6580262.50
4. Przystań wodna zostanie wkomponowana w skarpy rzeki Przemszy i wygrodzona gabionami o wymiarach 1,0x1,0x0,5 m. Obszar użytkowy przystani o wymiarach 5,0x20,0 m zostanie zakończony na skarpie ścianką oporową o wymiarach 105x60x12 cm.
5. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000, przystani wodnej: X=5577164.38, Y=6580270.35

IV. Gmina Będzin otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie na rzece Przemszy zatoki teatralnej ze sceną i widownią plenerową wbudowaną w skarpę rzeki wraz z pomostem pływającym wyposażonym w trap wejściowy oraz wykonanie drugiej widowni plenerowej wbudowanej w skarpę rzeki, na działce o numerze geodezyjnym 114/5 k.m. 23, obręb Będzin, gmina Będzin.

1. Pomost pływający zbudowany będzie z konstrukcji stalowej, na pływakach wypornościowych ze spienionego polistyrenu. Pomost będzie kotwiony w dnie za pomocą łańcuchów kotwicznych i martwych kotwic lub pali wkręcanych w dno i mocowanych do pomostu. Konstrukcja pomostu umożliwia jego demontaż.
2. Wymiary pomostu wynoszą: 2,0x24,0 m, a wymiaru trapu: 2,0x2,0 m.
3. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000, pomostu pływającego:
   a) początek: X=5577004.74, Y=6580268.99
   b) koniec: X=5576980.83, Y=6580271.08
4. Scena plenerowa i widownia plenerowa zostaną wkomponowane w skarpy rzeki Przemszy i wygrodzone gabionami o wymiarach 1,0x1,0x0,5 m. Obszary użytkowe sceny plenerowej o wymiarach 5,0x10,0 m oraz widowni plenerowej o wymiarach 5,0x18,0 m zostaną zakończone na skarpie ścianką oporową o wymiarach 105x60x12 cm. Widownię i scenę planuje się wykonać ze ścian oporowych kątowych o wysokości siedziska 45 cm i nawierzchni betonowej, z możliwością zastosowania okładziny z desek tarasowych, kamienia lub innych materiałów.
5. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000, sceny plenerowej: X=5576985.03, Y=6580261.68.
6. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000, pierwszej widowni plenerowej: X=5576986.85, Y=6580282.62.
7. Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000, drugiej widowni plenerowej: X=5576698.67, Y=6580274.71.

V. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się przy zachowaniu przez wnioskodawcę następujących warunków i obowiązków:

1. Wykonania wszystkich projektowanych urządzeń wodnych z należytą starannością, zgodnie z operatem wodnoprawnym, dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonania oczyszczenia i uzupełnienia ubytków kamiennego umocnienia na prawym brzegu rzeki Przemszy na odcinku o długości ok. 631 m, tj.: od kładki w ul. Czeladzkiej do mostu w ul. Piłsudskiego w Będzinie.
3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego Katowice o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
4. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić z należytą starannością, a po ich zakończeniu otaczający teren uporządkować i doprowadzić do właściwego stanu technicznego.
5. W trakcie wykonywanych prac należy zabezpieczyć koryto cieku przed możliwymi zanieczyszczeniami.
6. Powiadomienia Zarządu Zlewni w Katowicach o zakończeniu realizacji inwestycji, powołując się na znak niniejszej decyzji.

7. Wykonywania przeglądów wszystkich urządzeń wodnych oraz koryta cieku na ubezpieczonym odcinku każdorazowo po wystąpieniu większych wezbrań wód, mogących spowodować ewentualne zniszczenia, które właściciel powinien likwidować na bieżąco. Zarówno szkody jak i roboty w korycie cieku należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Katowicach.
8. Utrzymywania koryta cieku poprzez usuwanie zbędnej roślinności, likwidację wyrw oraz wybojów, usuwanie namułów, rumoszu i zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, na długości od projektowanej kładki w ul. Czeladzkiej do mostu w ul. Piłsudskiego. Wszelkie roboty wykonywane oraz szkody w korycie cieku należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Katowicach.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest instrukcja monitorowania i koordynacji działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń powodziowych na rzece Przemszy, na odcinku zagospodarowywanych bulwarów, tj.: od kładki w ul. Czeladzkiej do mostu w ul. Piłsudskiego w Będzinie.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

UZASADNIENIE

Pan Michał Pawlik, posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Będzin, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem z dnia 31.01.2018 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w tym: budowę zatoki teatralnej ze sceną i widownią plenerową na skarpie rzeki, budowę przystani wodnej z pomostem pływającym oraz przestrzenią przeznaczoną na wypożyczalnię sprzętu wodnego, budowę sceny plenerowej wraz z pomostem pływającym, rozbiórkę i budowę kładki pieszej, umocnienie lewego brzegu rzeki ścianką szczelną PVC, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w umocnieniu kamiennym na prawym brzegu rzeki.

Zgodnie z treścią art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* poprzez urządzenia wodne rozumie sie urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe, o czym stanowi treść art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b w/w ustawy. W myśl art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonywanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Przepisy dotyczące wykonywania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Projektowana kładka piesza mieści się w definicji urządzeń wodnych, lecz z uwagi na obowiązek odpowiedniego stosowania przepisu, podstawą prawną przedmiotowej decyzji w zakresie wykonania tej kładki jest treść art. 389 pkt 9 ustawy *Prawo wodne*.

Przedłożona do wniosku dokumentacja – operat wodnoprawny wraz z aneksem, opracowana w styczniu 2018 r., przez mgr inż. Michała Pawlika i mgr inż. Aleksandrę Chmiel – Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., spełnia wymogi zapisu art. 409 ustawy *Prawo wodne*, dotyczące zakresu merytorycznego operatu. Operat w części opisowej i graficznej został sporządzony na elektronicznym nośniku danych i załączony do wniosku.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzji

udzielono po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Informacja o wszczęciu postępowania podana została do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne*. W dniach od 20.03.2018 r. do 03.04.2018 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu Zlewni w Katowicach. Informacja o wszczęciu postępowania została także wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Będzin w terminie od dnia 27.03.2018 r. do dnia 09.04.2018 r. W myśl art. 61 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na żądanie strony. O wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 *Kodeksu postępowania administracyjnego* zawiadomiono wszystkie osoby będące stronami postępowania w przedmiotowej sprawie, ustalone na podstawie art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* – pismo z dnia 20.03.2018 r., informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania wniosków lub zastrzeżeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Katowicach, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Pismem z dnia 20 marca 2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach, na podstawie art. 50 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego,* wezwał wnioskodawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej inwestycji, zwłaszcza w zakresie sposobu korzystania i użytkowania projektowanej infrastruktury w okresach podwyższonych stanów wody w rzece, spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi. W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawca pismem z dnia 22.03.2018 r., znak WRM-RSiIM.6324.14.2018, przedstawił aneks do operatu wodnoprawnego, dokumentację hydrologiczną zawierającą opinie oraz obliczenia hydrologiczne koryta rzeki Przemszy dla przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia w sytuacji bez zabudowy i po projektowanej zabudowie, a także plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Miasta Będzin i instrukcję monitorowania i koordynacji działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń powodziowych na rzece Przemszy. Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zakończył prowadzone postępowanie dowodowe w sprawie udzielenia Gminie Będzin pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 9 *Kodeksu postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej należycie i wyczerpująco informował strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 *Kodeksu postępowania administracyjnego* organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 66, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Małej Wisły.

Zgodnie z obowiązującą aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętą rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. *w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), przedmiotowe korzystanie z wód zachodzi na terenie jednolitych części wód powierzchniowych JCWP: PLRW2000821279 – Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy oraz jednolitych części wód podziemnych JCWPd: PLGW2000112. W myśl zapisów ww. planu celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000821279 – Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan jednolitej części wód powierzchniowych został określony jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Wykonanie projektowanych urządzeń wodnych i ich późniejsze funkcjonowanie nie wpływie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000821279 –

Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy. Celami środowiskowymi dla jednolitych części wód podziemnych PLGW2000112 jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód. Aktualny stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, ale ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Funkcjonowanie projektowanych urządzeń wodnych nie będzie miało wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla jednolitej części wód podziemnych PLGW2000112.

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym, który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. *w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841), teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym ryzykiem oraz zagrożeniem powodziowym.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy znajdują się na etapie udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji, polegającej na wykonaniu urządzeń wodnych, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy przedłożonej dokumentacji pod kątem naruszenia ustaleń programu ochrony wód morskich oraz ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Dla obszaru, na którym projektowane są urządzenia wodne obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Będzinie nr XLVI/855/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisów zawartych w powyższym planie.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń określonych w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), na podstawie złożonej dokumentacji – operatu wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie wodnoprawne stwierdził, iż planowane wykonanie urządzeń wodnych nie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* termin obowiązywania decyzji nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Inwestor winien rozpocząć wykonywanie urządzenia wodnego w terminie trzech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Nie rozpoczęcie prac w wymaganym terminie spowoduje wygaśnięcie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo wodne*. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie przedłożonej do wniosku dokumentacji, potwierdzającej zgodność planowanego korzystania z wód z warunkami ochrony środowiska oraz braku innych uwag odnośnie przedmiotu niniejszego pozwolenia, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach.

Zgodnie z treścią art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stwierdza się, że niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 11 maja 2018 r.

DYREKTOR

Andrzej Kitel

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach

Otrzymują:

1. Pan Michał Pawlik - pełnomocnik
   Elektrowni Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań
2. Gmina Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
3. PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach
   ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
   ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice
5. ZUZ a/a

Załącznik nr 1 do decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach
znak: GL.ZUZ.2.421.208.2018.BD, z dnia 19.04.2018 r.

Instrukcja monitorowania i koordynacji działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń powodziowych na rzece Przemszy, na odcinku ul. 11 Listopada, pomiędzy Aleją Kołłątaja a ul. Piłsudskiego w Będzinie	Data opracowania	**kwiecień 2018 r.**
	Podmiot opracowujący	**Prezydent Miasta Będzina**

I. Cel procedury

Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i zapewnienie bezpieczeństwa na rzece Czarna Przemsza, w czasie wzrostu poziomu wody, na odcinku bulwarów (35+540 km – 36+080 km rzeki)

II. Lider / Uczestnicy procedury

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego /Stały Dyżur/ Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta, Straż Miejska, miejskie jednostki organizacyjne i spółki gminne, podmioty gospodarcze na podstawie zawartych umów, jednostka organizacyjna realizująca zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru.

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji instrukcji

Wejście	Wyjście	Podstawy prawne realizacji instrukcji
Rzędna zwierciadła wody – powyżej 254 m n.p.m. Zalanie powierzchni betonowej - umocnień koryta rzeki, wytyczonych tras, w obszarze zabudowy międzywala	Zakończenie działań zabezpieczających oraz udostępnienie bulwaru, zgodne z przeznaczeniem	Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym; Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; Dokumentacja hydrologiczna zawierająca opinię hydrologiczną oraz obliczenia hydrologiczne wykonane w oparciu o dane IMGW – EKOID, Opinia Nadzoru Wodnego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla koncepcji pt. Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Przemsza w Będzinie z dnia 14.03.2018 r.
Informacja IMGW-PIB o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym, ostrzeżenie hydrologiczne. Potencjalne zagrożenie powodziowe, lub wystąpienie zdarzenia powodziowego	Zakończenie działań zapobiegawczych, lub likwidacji skutków zagrożenia powodziowego. Stan wody poniżej stanu ostrzegawczego. Prawidłowy stan infrastruktury bulwaru	

IV. Przebieg procedury

PRZEDSIĘWZIĘCIA	ODPOWIEDZIALNY
Przyjęcie informacji: ➔ o zagrożeniu powodziowym na rzece Przemsza (przekroczone stany: ostrzegawcze, alarmowe, wg wskazań wodowskazów IMGW); ➔ o zatorze na rzece lub powstaniu fali wezbraniowej podczas wezbrania wywołanego intensywnym deszczem, gwałtownymi roztopami, zrzutem wody ze zbiornika retencyjnego lub awarią zapory na zbiorniku w Przeczycach lub Kuźnica Warężyńska; ➔ o potencjalnym zagrożeniu dla przepływu wód od infrastruktury bulwaru, lub w wyniku działania otoczenia; ➔ podniesieniu się poziomu wody powyżej 254 m n.p.m. - zalanie umocnień koryta – najniższej zabudowy międzywala	Stały Dyżur, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta tel/fax 32 267 37 16 tel 32 267 92 19 722 362 371
Potwierdzenie informacji o zagrożeniu. Nawiązanie kontaktu ze spółkami gminnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru	Stały Dyżur, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

Powiadomienie o zagrożeniu Prezydenta Miasta - zwołanie posiedzenia sztabu kryzysowego/zespołu ds."...."/Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Organizowanie ich działań i wsparcie logistyczne. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego	Stały Dyżur, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK)
Aktualizacja danych dotyczących stanów wody na rzece Czarnej Przemszy. Nawiązanie łączności z IMGW-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (RZGW, Zarządem Zlewni, Nadzorem Wodnym). Monitorowanie stron internetowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie danych powodziowych z czujników pomiarowych. Bieżący odczyt stanu wody z łaty wodowskazowej („posterunku wodowskazowego") przy moście, w ul. I. Krasickiego. Obserwowanie stanu koryta, informowanie o zatorach, wezbraniach rzeki	Stały Dyżur, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Straż Miejska Ochotnicza Straż Pożarna. MPWiK Sp. z o.o.
Analiza danych/prognoz meteorologicznych i hydrologicznych. Monitorowanie podawanych stanów wodowskazów Łagisza – Zielona (200 cm - stan ostrzegawczy - 240 stan alarmowy) oraz wodowskazu Radocha: 27+570 km rzeki (90 cm - stan ostrzegawczy - 130 stan alarmowy). http://monitor.pogodynka.pl/#map/19.1135,50.3032,12,true,false,0 http://pogodynka.pl/ostrzezeniahydro/wojewodztwo-slaskie Wymiana informacji z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego	Stały Dyżur/ Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta,MZZK
stan ostrzegawczy - stan wody w rzece podany na posterunku wodowskazowym IMGW -PIB, informujący o możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego w przypadku dalszego wzrostu stanu wody. Wprowadzenie stanu ostrzegawczego zapoczątkuje wzmożenie dyżurów i obserwacji poziomu lustra wody oraz kampanię informacyjną na zagrożonym obszarze, może być przyczyną ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego Przy stanie ostrzegawczym na rzece nastąpi wyłączenie z „ruchu" rejonu zagospodarowanego na bulwar. Oznakowanie znakiem - „Zakaz czasowego: przejścia/ wejścia/korzystania ...". Zabezpieczenie przed korzystaniem z platform, trapów, zejść technicznych w zabudowie koryta. Stabilizacja elementów ruchomych	jednostka organizacyjna realizująca zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru, w uzgodnieniu MZZK
stan alarmowy - stan wody w rzece, podany na posterunku wodowskazowym IMGW -PIB, przy którym zwierciadło wody leży w pobliżu wody brzegowej (wypełnia koryto rzeki po brzegi) zagrażając zalaniem danego obszaru i powstaniem strat w przypadku dalszego przyboru wody. Może być powodem ewakuacji zagrożonych terenów. Jest sygnałem do wszczęcia alarmu powodziowego. Przy stanie alarmowym na rzece nastąpi podjęcie prac zabezpieczających infrastrukturę oraz jej demontaż i usunięcie z rejonu bulwarów elementów ruchomych	jednostka organizacyjna realizująca zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru, MZZK
Skierowanie w rejon bulwarów partoli Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej	MZZK, Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta, Straż Miejska, OSP
Przywrócenie zabudowy międzywala, na odcinku bulwarów, do stanu wyjściowego	jednostka organizacyjna realizująca zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru
Przy poziomie zwierciadła wody ~120 cm, odczytanym na łacie wodowskazowej przy moście, w ul. I. Krasickiego (~254 m n.p.m.) wprowadza się oznakowanie informujące o zakazie korzystania z bulwarów	jednostka organizacyjna realizująca zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru

Przy poziomie zwierciadła wody ~220 cm, odczytanym na łacie wodowskazowej przy moście, w ul. I. Krasickiego (~255 m n.p.m.) podjęcie prac zabezpieczających infrastrukturę oraz wykonuje się demontaż i usunięcie z rejonu bulwarów elementów ruchomych. Miejsce składowania w/w elementów: hala magazynowa, wykorzystywana w okresie zimowym	jednostka organizacyjna realizująca zadania w zakresie obsługi infrastruktury bulwaru, OSP, MPWiK Sp. z o.o. PTHU INTERPROMEX
Podsumowanie i ocena prowadzonych w gminie działań	Prezydent Miasta Będzina
Dokonanie korekt posiadanej dokumentacji, aktualizacja procedur działania w czasie zagrożenia powodziowego. Naprawa uszkodzeń. Odtworzenie utraconych lub zużytych zasobów	Urząd Miejski w Będzinie