PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA W UL. STALICKIEGO W BĘDZINIE
ADRES INWESTYCJI : 42-500 BĘDZIN, UL. STALICKIEGO
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ WRM
ADRES INWESTORA : 42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEBASTIAN DZIEDZIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHODNIK - UL. STALICKIEGO					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 95*2,2	m^2		
		209	m^2	209.00	
				RAZEM	**209.00**
2 d.1	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m^2		
		2.5	m^2	2.50	
				RAZEM	**2.50**
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		95	m	95.00	
				RAZEM	**95.00**
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 95x0,055=5,23	m^3		
		5.23	m^3	5.23	
				RAZEM	**5.23**
5 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 1 km 209x0,15=31,35 m3	m^3		
		31.35	m^3	31.35	
				RAZEM	**31.35**
6 d.1	kalk. własna	Wywóz gruzu bet. i ziemi wraz z utylizacją: 1) beton: 2,5x0,12=0,3 m3 2) ziemia z koryta pod chodnik: 31,35 m3	m^3		
		31.65	m^3	31.65	
				RAZEM	**31.65**
7 d.1	kalk. własna	Wywóz gruzu asfaltowego wraz z utylizacją: 29,x0,05=10,45 m3	m^3		
		10.45	m^3	10.45	
				RAZEM	**10.45**
2		**CHODNIK**			
8 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	**50.00**
9 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		95	m	95.00	
				RAZEM	**95.00**
10 d.2	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm (PODBUDOWA NA CHODNIKU)	m^2		
		180	m^2	180.00	
				RAZEM	**180.00**
11 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej (KOSTKA SZARA NA CHODNIKACH)	m^2		
		180	m^2	180.00	
				RAZEM	**180.00**
12 d.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m^2		
		100	m^2	100.00	
				RAZEM	**100.00**
13 d.2	DROGI 231 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wzdłuz krawężnika	t		
		3	t	3.00	
				RAZEM	**3.00**
14 d.2	KNR 2-01 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	**3.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin