PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA W UL. 1 MAJA W BĘDZINIE
ADRES INWESTYCJI : 42-500 BĘDZIN, UL. 1 MAJA
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ WRM
ADRES INWESTORA : 42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEBASTIAN DZIEDZIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHODNIK - UL. 1 MAJA					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		380	m^2	380.00	
				RAZEM	**380.00**
2 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 23*2,3	m^2		
		52.9	m^2	52.90	
				RAZEM	**52.90**
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		200	m	200.00	
				RAZEM	**200.00**
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
		11	m^3	11.00	
				RAZEM	**11.00**
5 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 1 km 380x0,15=57 m3	m^3		
		57	m^3	57.00	
				RAZEM	**57.00**
6 d.1	kalk. własna	Wywóz gruzu bet. i ziemi wraz z utylizacją: 1) płytki: 380x0,05=19 m3 2) ziemia z koryta pod chodnik: 57 m3 3)Krawężnik 200*0,15*0,30=9m3 4)Ława 11,00m3	m^3		
		96	m^3	96.00	
				RAZEM	**96.00**
7 d.1	kalk. własna	Wywóz gruzu asfaltowego wraz z utylizacją: 52,9x0,05=2,65 m3	m^3		
		2.65	m^3	2.65	
				RAZEM	**2.65**
2		**CHODNIK**			
8 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		200	m	200.00	
				RAZEM	**200.00**
9 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		9	m^3	9.00	
				RAZEM	**9.00**
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	**20.00**
11 d.2	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm (PODBUDOWA NA CHODNIKU) 190 x2,00=380 m2	m^2		
		380	m^2	380.00	
				RAZEM	**380.00**
12 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej (KOSTKA SZARA NA CHODNIKACH)	m^2		
		380	m^2	380.00	
				RAZEM	**380.00**
13 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
14 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 20x2=40,0 m2	m^2		
		40	m^2	40.00	
				RAZEM	**40.00**
15 d.2	KNR 2-01 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	**15.00**
16 d.2	DROGI 231 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		8	t	8.00	

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**8.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin