PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Utwardzenie parkingu przy ul. Al.Pokoju
ADRES INWESTYCJI	:	42-500 Będzin ul.Al.Pokoju
INWESTOR	:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta
ADRES INWESTORA	:	42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	
DATA OPRACOWANIA	:	16.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie_parking_Al.POkoju					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.20	km	0.20	
				RAZEM	**0.20**
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m^2		
		662.5	m^2	662.50	
				RAZEM	**662.50**
3 d.1	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją:	m^3		
		Ziemia 198,75			
		198.75	m^3	198.75	
				RAZEM	**198.75**
2		**NAWIERZCHNIA**			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		662.75	m^2	662.75	
				RAZEM	**662.75**
5 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m^2		
		662.75	m^2	662.75	
				RAZEM	**662.75**
6 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Ułożenie nawierzchni z destruktu - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		662.75	m^2	662.75	
				RAZEM	**662.75**
7 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz przesypanie piaskiem	m^2		
		662.75	m^2	662.75	
				RAZEM	**662.75**
8 d.2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		120.00	m^2	120.00	
				RAZEM	**120.00**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin