PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont szaletów przy ul. Potockiego w Będzinie

DATA OPRACOWANIA : 22.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Remont podłogi**			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - podłogi we wszystkich kabinach	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
2 d.1	KNR 4-04 0504-02 analogia	Rozbiorka istniejącej podłogi z płyt OSB - we wszystkich kabinach	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
3 d.1	KNNR 2 1205-01 analogia	Ułożenie nowej warstwy z płyt OSB	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
4 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z materiału antypoślizgowego	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
5 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
2		**Malowanie ścian**			
6 d.2	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne ścian obiektu (ściany zewnętrzne i wewnętrzne)	m^2		
		44+94	m^2	138.000	
				RAZEM	**138.000**
7 d.2	KNR 7-12 0209-01 analogia	Pokrycie zewnętrznych ścian obiektu farbą elewacyjną antykorozyjną koloru szarego	m^2		
		44	m^2	44.000	
				RAZEM	**44.000**
8 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
9 d.2	KNR 7-12 0209-01 analogia	Pokrycie ścian wewnętrznych obiektu farbą antykorozyjną w kolorze niebieskim	m^2		
		94	m^2	94.000	
				RAZEM	**94.000**
10 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich wykladziny	m^2		
		15	m^2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
11 d.2	kalk. własna	Koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Użytkownik: Urząd Miasta Będzin