
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu w rejonie ul. Wolskiej
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin
INWESTOR : Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta
ADRES INWESTORA : 42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziejczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul.Wolskiej w Będzinie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.10	km km	0.10	
				RAZEM	0.10
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100*4 400.00	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
2		NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7cm. Wyrównanie istniejącej podbudowy. 400.00	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
4	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 400.00	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 400.00	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
6	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 400.00	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
7	KNR 2-31 d.2 0114-07	PObocze z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wraz ze skropieniem i przesypaniem piaskiem 200.00	m ² m ²	200.00	
				RAZEM	200.00