
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie chodnika na działce 25/9 km3 przy ul.Wolności
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin
INWESTOR : Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta
ADRES INWESTORA : 42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie chodnika na działce 25/9 km3 przy ul.Wolności					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym. 235 0.25	km	0.25	
				RAZEM	0.25
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
d.1	0813-03	10 10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m ³		
d.1	0812-03	10*0,055 0.55	m ³	0.55	
				RAZEM	0.55
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	235*1,75 6*2,5*1 426.25	m ²	426.25	
				RAZEM	426.25
5	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: krawężniki+ławy 0,045+0,55=1,00 ziemia 132,14 133.14	m ³		
d.1			m ³	133.14	
				RAZEM	133.14
2		NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	235*1,7 15 414.50	m ²	414.50	
				RAZEM	414.50
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0204-03 0204-04	235*1,5 15 367.50	m ²	367.50	
				RAZEM	367.50
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m		
d.2	0407-05	235 * 2 25 295.00	m	295.00	
				RAZEM	295.00
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
d.2	0403-03	10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	10*0,045 0.45	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3m	m ²		
d.2	0511-03	Ciąg pieszy kolor szary 235*1,5 367.50	m ²	367.50	
				RAZEM	367.50
12	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	1103-02	50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
13	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.2	0510-01	235*15*2 705.00	m ²	705.00	
				RAZEM	705.00
14	kalk. własna	Zakup i montaż ławek drewnianych	szt		
d.2		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
15	kalk. własna	Zakup i montaż koszy na smieci.	szt		
d.2		6	szt	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.00