WPFZ.271.51.2018 **załącznik nr 4**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie adaptacji sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).**

W ramach zadania należy wykonać roboty budowlane celem adaptacji na pracownie matematyczne sal lekcyjnych w: Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 10.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem:

Część I - Adaptacja sali zajęć na cele utworzenia pracowni matematycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie:
- **remont podłogi**: rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, ułożenie podłogi z płytek o wymiarach 15x60;
- **malowanie ścian i sufitu** farbami emulsyjnymi, wykonanie tynków mozaikowych, położenie fototapety, montaż paneli ściennych;
- **wymiana oświetlenia**: demontaż starego oświetlenia, zakup i montaż nowych lamp sufitowych;
- **modernizacja i wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej**;
- **wymiana drzwi wraz z ościeżnicą**;
- **malowanie ram okiennych**;
- **pozostałe roboty remontowo – budowlane** niezbędne przy realizacji zadania;
- **wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki**.

Część II - Adaptacja sali zajęć na cele utworzenia pracowni matematycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie:
- **remont podłogi**: rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, wykonanie wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny podłogowej;
- **malowanie ścian i sufitu** farbami emulsyjnymi;
- **wymiana oświetlenia**: demontaż starego oświetlenia, zakup i montaż nowych lamp sufitowych;
- **modernizacja i wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej**;
- **pozostałe roboty remontowo – budowlane** niezbędne przy realizacji zadania;
- **wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki**.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania

odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.
Zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskał dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Wykonawca w momencie rozliczenia robót przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania odpadów) do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji prac planu BIOZ, wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.