
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA GÓRY ŚW. DOROTY W GRODŹCU ORAZ URZĄDZENIE MIEJSC DO OPO-
CZYNIENIA I RELAKSU NA GÓRZE ŚW. DOROTY W GRODŹCU
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR. 2109, 776, 2107
INWESTOR : Miasto Będzin
ADRES INWESTORA : 42-500 BĘDZIN
WYKONAWCA ROBÓT : Oświetlenie Góry św. Doroty oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze św. Doroty w
Grodźcu
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : 13.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MAŁA ARCHITEKTURA			
1	MAT	Ławka z oparciem posadowiona zgodnie z instrukcją montażu	kmpl		
d.1	0000002+	2	kmpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	MAT	Kosz na śmieci mocowanie poprzez zabetonowanie za pomocą kotwy	kmpl		
d.1	0000002+	1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	MAT	Stojak na rowery	kmpl		
d.1	0000002+	4	kmpl	4.000	
				RAZEM	4.000
4	MAT	Tablica informacyjna wg. projektu z daszkiem	kmpl		
d.1	0000002+	2	kmpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 231-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta pod miejsce z małą architekturą głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 4.0*11.0	m ²		
d.1			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR 201-04-15-01-00	Rozplantowanie ręczne ziemi 44*0.2	m ³		
d.1			m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
7	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 (4+11)*2	metr		
d.1			metr	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	metr		
d.1			metr	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR N010-24-04-09-00	Wzmocnienie i zabezpieczenie z geowłókniny 44	m ²		
d.1			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNR 223-02-01-02-00	Rozścielenie warstwy pospółki grub 5 cm 44	m ²		
d.1			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
11	KNR 223-02-01-03-00	Rozścielenie pospółki - dodatek za 10 cm 44	m ²		
d.1			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
2		Nadzór archeologiczny			
12	kalk. własna	Nadzór archeologiczny	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000