

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe

DATA OPRACOWANIA : 16.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1	0818-05	2.500	m	2.500	
				RAZEM	2.500
2	KNK 2-06	Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m		
d.1	0809-05 analogia	2.500	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki o szerokości 1,1 m	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Powtórny montaż skróconego panela ogrodzeniowego wraz z krawężnikiem ogrodzeniowym	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim	km		
d.1	0111-01	67.7/1000	km	0.068	
				RAZEM	0.068
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm, wraz z odwozem i utylizacją	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	67.7	m ²	67.700	
				RAZEM	67.700
7	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej - powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z płyt z granulatu gumowego wg. specyfikacji, wraz z podbudową zgodnie z projektem.	m ²		
d.1		67.7	m ²	67.700	
				RAZEM	67.700
8	KNNR 6	Ustawienie obrzeży gumowych wg. specyfikacji	m		
d.1	0404-01	33.000	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNNR 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim	km		
d.1	0111-01	26/1000	km	0.026	
				RAZEM	0.026
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm, wraz z odwozem i utylizacją	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	23.7	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
11	KNNR 6	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grafitowej bezspoinowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	23.7<23,7 > 23,700 m2	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
12	KNNR 6	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na ławie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku)	m		
d.1	0404-01	26.000	m	26.000	
				RAZEM	26.000
2		plac zabaw			
13	KNCK-1	Dostawa i montaż urządzenia wg. dokumentacji- Huśtawka z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” (Z1)	elem.		
d.2	0801-03 analiza indywidualna	1*1<szt.>	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNCK-1	Dostawa i montaż urządzenia wg. dokumentacji-Karuzela tarczowa dla osób niepełnosprawnych (Z2)	elem.		
d.2	0801-03 analiza indywidualna	1*1<szt.>	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		pozostałe elementy zagospodarowania			
15	KNCK-1	Dostawa i montaż urządzenia wg. dokumentacji- ławki	elem.		
d.3	0801-03 analiza indywidualna	1.000	elem.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
16 d.3	KNCK-1 0801-03 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia wg. dokumentacji- kosz na śmieci	elem.		
		4.000	elem.	4.000	
				RAZEM	4.000